Barano: Il Don Luigi Di Iorio cambia look

La prima partita ufficiale, quella di Coppa Italia che vedrà la presenza come avversaria la squadra dell'Ischia Calcio Benessere e Salute, sarà una ottima occasione per tenere a battesimo il rifatto campo Sportivo di calcio don Luigi Di Iorio.
Il progetto per l'adeguamento del campo sportivo comunale Don Luigi Di Iorio in località Piano, finanziato con i fondi della Regione Campania – Settore Sport e Tempo Libero per un importo complessivo di 70200 euro, ha riguardato sostanzialmente la ristrutturazione del corpo di fabbrica dove sono ubicati gli spogliatoi.

Quest'ultimo, essendo di fattura risalente a oltre 30 anni fa, non rispettava i requisiti di sicurezza antisismica così come previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 16 gennaio 1996 e gli impianti sia elettrico che idraulico non erano conformi alle prescrizioni contenute nella legge 46/90. Nel quadro degli interventi previsti, si è ritenuto opportuno intervenire anche riguardo la ridistribuzione degli spazi interni, la sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti e di alcuni infissi, e le opere di pitturazione.
Per quanto riguarda le opere di adeguamento sismico, è stato previsto la demolizione e il rifacimento della parte di fabbricato dove attualmente c'era il locale per il custode e la sala caldaia, in quanto realizzata in epoca successiva all'impianto in assenza dei requisiti di sicurezza statica. Sono stati realizzati, inoltre due muri trasversali da ammorsare a quelli perimetrali, in blocchi di calcestruzzo leggero da 30 cm, su fondazioni costituite da cordoli in conglomerato cementizio armato e cordoli in elevazione di collegamento con il solaio esistente. Gli impianti sia elettrico che idraulico esistenti sono stati rimossi e realizzati con materiali e modalità di esecuzione conformi a quanto contenuto nella legge 46/90.
Il progetto, come già accennato in precedenza, ha interessato anche la ridistribuzione degli spazi interni. Infatti sono stati ridisegnati gli spogliatoi per gli atleti con un sensibile aumento delle superfici e la separazione dello spazio delle docce (quattro per parte) dai bagni.
Oltre allo spogliatoio per l'arbitro e i guardalinee sarà realizzata una saletta medica, attualmente mancante, con annesso locale igienico sanitario. I bagni per il pubblico, a loro volta, sono stati localizzati nello stesso corpo di fabbrica.
Un altro intervento ha interessato anche la tribuna per gli spettatori, dove sono stati eliminati tutti gli inconvenienti che rendevano quasi impraticabile l'area durante il periodo invernale, in occasione delle piogge. Ma l'intervento più qualificante ha riguardato il terreno di gioco, dove sono stati asportati e sostituiti con terreno apposito oltre 20 cm di profondità di terreno. Il colpo d'occhio è davvero splendido e le immagini non rendono bene l'intervento effettuato, sicuramente i calciatori che calcheranno quel terreno non potranno che trovare solo benefici. La somma complessiva di intervento si è comunque aggirata sui 100 mila Euro. Il sindaco Gaudioso, che si è impegnato non poco per la nascita della nuova società che con acquisti mirati ha messo su una compagine che potrà disputare un campionato di alta classifica, facendo dimenticare i patemi dell'anno scorso, si è detto molto contento dei lavori effettuati e

dei risultati raggiunti, adesso tocca alla squadra e ai calciatori in primis di pensare a dare i risultati che questi sforzi meritano.